


ROZWIĄZANIE MIESZKANIA NR 20
DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

LEGENDA

- 1. umywalka
h = 80 cm
- 2. muszla ustępowa
h = 45-50 cm
- 3. lustro obracane w pionie
- 4. gniazdo elektryczne z uziemieniem
h = 120 - 140 cm
- 5. papier toaletowy
h = 100 - 120 cm
- 6. spłukiwacz boczny
h = 100 - 120 cm
- 7. uchwyt podnoszony
dł. 80 cm
- 8. uchwyt pionowo / poziomy
h = 80 - 85 cm
- 9. uchwyt poziomy
(ułatwiający domknięcie drzwi)
- 10. brodzik płaski



Jedn. projektowa: Pracownia Architektoniczna DAR - PROJEKT 26-600 Radom ul. Biznesowa 2 tel./fax: 483853864 email: darprojekt@o2.pl	
Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. 97-500 Radomsko ul. Kościuszki 12a
Nazwa opracowania: budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6 w Radomsku ul. Sadowej obr. 0015-15, działka nr ewid. 285/20	
Branża:	ARCHITEKTURA
Projektant:	mgr inż. arch. Hussien Maghraby uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń IAAK/006/02 w specjalności architektonicznej
Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Treść rysunku: Rozwiązanie mieszk. dla niepełnosprawnego	
Data:	08.2019
Skala:	1:100
Nr rysunku:	16